

N° LOCAL	DESIG.	DIMENSIONES			PISOS							MUROS					CARPINTERÍA DE MADERA		CARPINTERÍA METÁLICA		VIDRIOS
		A	B	Sup	Material	Colocación	Dimensiones	Color	Umbrales o Solias	Zócalos	H	Trabajos a realizar	Terminación	H	ESP.	Pintura	Trabajo a realizar	Pintura	Trabajos a realizar	Pintura	Muros interiores
1	AULA	14,00	9,60	130,00								Tabique ladrillo hueco de 0.18. Encadenado H 2,10	Revoque grueso fratazado int. y ext.	2,34	0,18		Hojas de cedro (placa)	Tapaporos 1 barniceta 3 barniz sintetico		3 Manos de esmalte sintetico brillante s/1 manos de convertidor de oxido Ferrobot o/s	Triple transparente
2	AULA	14,00	9,60	120,00								"	"	2,34	0,18		"	Tapaporos 1 barniceta 3 barniz sintetico		"	Ladrillo de vidrio s/plano
3	HALL	12,5	3,5	43,75	Granítico grano fino	Recta	0,40 X 0,40	Gris azulado idem existente	SI	Granítico Grano fino	0,10										
	OFFICE											Muro a reciclar de 0,15	"	2,34	0,15						